

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากระแซง หมู่ที่ ๑๖ (ซอยแพงสุด)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง ปริมาตรลูกรัง ๓๓ ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงกำหนด) พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๕
 - ๖.๒ รายการประมาณราคาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ จำเอกวรวิชญ์ วงศ์คำ
 - ๗.๒ นายเดชา จันทูมา
 - ๗.๓ นายสุพจน์ วิสัยศรี
 - ๗.๔

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากระแซง หมู่ 16 ซอยแพงสุด ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง	4	เมตร	ระยะทาง	220	เมตร
หนา	0.15	เมตร	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	880	ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง 33 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนากระแซง หมู่ 16 ซอยแพงสุด ตำบลนากระแซง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี

(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงกำหนด) ประมาณการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0 %
2.	ประเภทงานทาง	361,210.54	1.3607	491,499.18	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....5 %
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- หักเงินประกันผลงาน0 %
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	-		-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				491,499.18	เฉลี่ย ตร.ม. ละ 556.82
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				490,000.00	บาทต่อตารางเมตร
ตัวอักษร				เป็นเงินสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน	

(ลงชื่อ) ผู้คำนวณปริมาณงาน

(นายเดชา จันทูมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(จำเอก)..... ประธานกรรมการ

(วรวิษณุ วงศ์คำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเดชา จันทูมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุพจน์ วิสัยศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็น.....

(จำเอก).....

(วรวิษณุ วงศ์คำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

**เห็นชอบโดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน กรอบเวลา
ระเบียบกฎหมายที่กำหนดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
และคำนึงถึงประโยชน์ทางราชการอย่างเคร่งครัด**

(ลงชื่อ).....

(นายธนยศ ธีรดาธนานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

รายการประมาณราคาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากระแซง หมู่ 16 ซอยแพงสุด ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี


- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.
 หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางสองข้างทาง 33.00 ลบ.ม.
 พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงกำหนด) ประมาณการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ /บาท		ค่าแรง /บาท		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท	
1	งานดินคันทาง	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่	880.00	ตร.ม.	-	-	1.04	915.20	915.20	ค่าขนย้ายเครื่องจักร
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	งานทรายหยาบปรับระดับพื้นทาง	44.00	ลบ.ม.	205.61	9,046.84	99.00	4,356.00	13,402.84	
2.2	งานคอนกรีต (fc' 240 ksc.,cu:28c	132.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	57,552.00	57,552.00	ยุบตัว 1.25 ในวัสดุ
	- ปูนซีเมนต์	858.00	กระสอบ	110.28	94,620.24	-	-	94,620.24	
	- ทราย	73.92	ลบ.ม.	205.61	15,198.69	-	-	15,198.69	
	- หิน 1" - 2"	132.00	ลบ.ม.	822.43	108,560.76	-	-	108,560.76	
2.3	งานแบบหล่อคอนกรีต (30%)	19.80	ตร.ม.	333.98	6,612.80	133.00	2,633.40	9,246.20	
2.4	งานเหล็ก WM.4มม. @ 0.10X0.30	880.00	ตร.ม.	30	26,400.00	5.00	4,400.00	30,800.00	กำหนดใช้เหล็ก WM
2.5	งานเหล็ก DOWEL RB.15 มม.	14.08	เส้น	239.25	3,368.64	45.77	644.44	4,013.08	รอยต่อตามขวาง
2.6	งานเหล็ก DOWEL DB 16 มม.	22.00	เส้น	267.11	5,876.42	52.07	1,145.54	7,021.96	รอยต่อตามยาว
2.7	งานเหล็ก DOWEL RB.19 มม.	3.52	เส้น	387.11	1,362.63	64.55	227.22	1,589.84	รอยต่อตัดขาด
2.9	แอสฟัลท์	392.00	เมตร	15	5,880.00	11.45	4,488.40	10,368.40	
2.10	งานไหล่ทางลูกรัง	33.00	ลบ.ม.	239	7,887.00	1.04	34.32	7,921.32	
2.11	ท่อระบายน้ำคสล.-ขนาด 0.30X1.00		ท่อน		-			-	
รวมต้นทุนงานคอนกรีต				-	284,814.02	-	76,396.52	361,210.54	
ตัวอักษร :				เป็นเงินสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทห้าสิบลีตดงค์					

ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 15.99-30.99 บาท/ลิตร

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)  ผู้คำนวณปริมาณงาน
 (นายเดชา จันทูมา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง