

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บ้านหนองแต้ ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.

หนา 0.15 เมตร พร้อมเล็งเหล็กทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองข้างทาง

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย เสนอราคาเมื่อวันที่

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ /บาท | | ค่าแรง /บาท | | รวมเป็นเงิน บาท | หมายเหตุ |
|----------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดินชั้นทาง | - | - | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับแก้ดินแต่งพื้นที่ | 1,176.00 | ตร.ม | | | | | | |
| 2 | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร | - | - | | | | | | |
| 2.1 | งานทรายหยาบปรับระดับพื้นทาง | 58.80 | ลบ.ม. | | | | | | |
| 2.2 | งานคอนกรีต (fc' 240 ksc,cu:28d.) | 176.40 | ลบ.ม. | | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ | 1,146.60 | กระสอบ | | | | | | |
| | - ทราย | 98.78 | ลบ.ม. | | | | | | |
| | - หิน 1" - 2" | 176.40 | ลบ.ม. | | | | | | |
| 2.3 | งานแบบหล่อคอนกรีต (30%) | 17.64 | ตร.ม | | | | | | |
| 2.4 | งานเหล็ก WM.4มม. @ 0.10X0.30 ม. | 1,176.00 | ตร.ม | | | | | | |
| 2.5 | งานเหล็ก DOWEL RB.15 มม. | 12.54 | เส้น | | | | | | |
| 2.6 | งานเหล็ก DOWEL DB 16 มม. | 19.60 | เส้น | | | | | | |
| 2.7 | งานเหล็ก DOWEL RB.19 มม. | 3.14 | เส้น | | | | | | |
| 2.9 | แอสฟัลท์ | 348.80 | เมตร | | | | | | |
| 2.10 | งานไหล่ทางลูกรัง | 29.40 | ลบ.ม. | | | | | | |
| 2.11 | ท่อระบายน้ำคสล.-ขนาด 0.30X1.00 | | ท่อน | | | | | | |
| รวมต้นทุนงานคอนกรีต | | | | | | | | | |
| ตัวอักษร : | | | | | | | | | |

ระยะเวลาดำเนินการ วัน

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้เสนอราคา