

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนน คลส.เชื่อมต่อบ้านนากระแซง หมู่ที่ 2 ซอยข้างวัดนากระแซง - บ้านไทยวัฒนา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

พร้อมลงไหล่ทางลูกรังสูงสองข้างทาง ปริมาตรลูกรัง 67.50 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย

วันที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		รวมเป็นเงินบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคืนทาง	-	-						
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่	1,800.00	ตร.ม						
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร	-	-						
2.1	งานทรายหยาบปรับระดับพื้นที่ทาง	90.00	ลบ.ม.						
2.2	งานคอนกรีต (fc' 240 ksc.,cu:28d.)	270.00	ลบ.ม.						
	- ปูนซีเมนต์	1,755.00	กระสอบ						
	- ทราย	151.20	ลบ.ม.						
	- หิน 1" - 2"	270.00	ลบ.ม.						
2.3	งานแบงเบทหล่อคอนกรีต (30%)	40.50	ตร.ม						
2.4	งานเหล็ก WM.4มม. @ 0.10X0.30 ม.	1,800.00	ตร.ม						
2.5	งานเหล็ก DOWEL RB.15 มม.	28.80	เส้น						
2.6	งานเหล็ก DOWEL RB15 มม.	45.00	เส้น						
2.7	งานเหล็ก DOWEL RB.19 มม.	7.20	เส้น						
2.9	แอสฟัลท์	806.00	เมตร						
2.10	งานไหล่ทางลูกรัง	67.50	ลบ.ม.						
2.11	ท่อระบายน้ำคสล.-ขนาด 0.30X1.00		ฟอน						
<b>รวมต้นทุนงานคอนกรีต</b>									
<b>ตัวอักษร :</b>									

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

(ลงชื่อ).....

ผู้เสนอราคา