

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ซอยบ้านหม้อทอง-บ้านหนองแ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

พร้อมลงให้ลทางลูกรังสองข้างทาง ปริมาตรลูกรัง 67.50 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย

วันที่.....

| ที่                 | รายการ                           | จำนวน    | หน่วย  | ค่าวัสดุ /บาท |           | ค่าแรง/หน่วย |           | รวมเป็นเงิน |  | หมายเหตุ |
|---------------------|----------------------------------|----------|--------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--|----------|
|                     |                                  |          |        | ราคา/หน่วย    | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย   | จำนวนเงิน | บาท         |  |          |
| 1                   | งานดินคันทาง                     | -        | -      |               |           |              |           |             |  |          |
| 1.1                 | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่         | 1,800.00 | ตร.ม   |               |           |              |           |             |  |          |
| 2                   | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร      | -        | -      |               |           |              |           |             |  |          |
| 2.1                 | งานทรายหยาบปรับระดับพื้นที่      | 90.00    | ลบ.ม.  |               |           |              |           |             |  |          |
| 2.2                 | งานคอนกรีต (fc' 240 ksc,cu:28d.) | 270.00   | ลบ.ม.  |               |           |              |           |             |  |          |
|                     | - ปูนซีเมนต์                     | 1,755.00 | กระสอบ |               |           |              |           |             |  |          |
|                     | - ทราย                           | 151.20   | ลบ.ม.  |               |           |              |           |             |  |          |
|                     | - หิน 1" - 2"                    | 270.00   | ลบ.ม.  |               |           |              |           |             |  |          |
| 2.3                 | งานแบบหล่อคอนกรีต (30%)          | 40.50    | ตร.ม   |               |           |              |           |             |  |          |
| 2.4                 | งานเหล็ก WM.4มม. @ 0.10X0.30 ม.  | 1,800.00 | ตร.ม   |               |           |              |           |             |  |          |
| 2.5                 | งานเหล็ก DOWEL RB.15 มม.         | 28.80    | เส้น   |               |           |              |           |             |  |          |
| 2.6                 | งานเหล็ก DOWEL RB15 มม.          | 45.00    | เส้น   |               |           |              |           |             |  |          |
| 2.7                 | งานเหล็ก DOWEL RB.19 มม.         | 7.20     | เส้น   |               |           |              |           |             |  |          |
| 2.9                 | แอสฟัลท์                         | 806.00   | เมตร   |               |           |              |           |             |  |          |
| 2.10                | งานให้ลทางลูกรัง                 | 67.50    | ลบ.ม.  |               |           |              |           |             |  |          |
| 2.11                | ท่อระบายน้ำคสล.-ขนาด 0.30X1.00   |          | ฟอน    |               |           |              |           |             |  |          |
| รวมต้นทุนงานคอนกรีต |                                  |          |        |               |           |              |           |             |  |          |
| ตัวอักษร :          |                                  |          |        |               |           |              |           |             |  |          |

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

(ลงชื่อ).....

ผู้เสนอราคา