

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน หอถังประปาโครงเหล็กอาบสังกะสี ขนาด3นิ้วพร้อมถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ2,500ลิตร จำนวน4 ถัง รายละเอียดตาม อบต.นากระแซง กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

24 ก.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	286,412.23	
2	กลุ่มงาน/งาน.....		
3	กลุ่มงาน/งาน.....		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
 ฯลฯ.....		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	286,412.23	
สรุป	รวมค่าปรับลดประมาณการจำนวนเงินทั้งสิ้น	412.23	
	ราคากลาง	286,000.00	
	ราคากลาง (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

จำเอก..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรวิชญ์ วงศ์คำ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา จันทูมา)

จำเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง.

(ปรีชา วงศ์มาเกษ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน หอถังประปาโครงเหล็กทาบสังกะสี ขนาด3นิ้วพร้อมถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ2,500ลิตร จำนวน4 ถัง

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ก.ย. 2562

รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	219,070.08	1.3074	286,412.23	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				286,412.23	
ค่าปรับลดงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				731.32	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				286,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน	

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ) ผู้คำนวณปริมาณงาน

(นายเดชา จันทูมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(จำเริญวิชัย วงศ์คำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเดชา จันทูมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(จำเริญวิชัย วงศ์คำ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ความเห็น **ควรมีการตามแต่จะพิจารณา** โดยให้มติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(ลงชื่อ) ผู้ให้มติ

(นายธนยศ ธีรดาธนานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

(ลงชื่อ) ผู้ให้มติ

(นายทองคำ ศิริพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ท่อถังประปาโครงเหล็กออบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว พร้อมถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถึง

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 รายละเอียดตาม อบรม.นากระแซง กำหนด

สถานที่ บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายเดชา จันทร์พума

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ธง		ลบ.ม		-			-
2	ทรายรองพื้นอัดแน่น	1	ลบ.ม	205.61	205.61			205.61
3	คอนกรีตโครงสร้าง							
4	หินสองผสมคอนกรีต	5	ลบ.ม	822.43	4,112.15			4,112.15
5	ทรายหยาบ	3	ลบ.ม	205.61	616.83			616.83
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	35	ถุง	110.28	3,859.80			3,859.80
7	งานเหล็กเสริมต่างๆ				-			-
8	เหล็ก RB 6 มม	30	เส้น	47.25	1,417.50			1,417.50
9	เหล็ก DB 12 มม	35	เส้น	186.59	6,530.65			6,530.65
10	ลวดผูกเหล็ก	5	ก.ก	27.10	135.50			135.50
11	งานเหล็กโครงสร้างถังน้ำ				-			-
12	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	8	ท่อน	1,850.00	14,800.00			14,800.00
13	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 2 ½ นิ้ว	3	ท่อน	1,464.00	4,392.00			4,392.00
14	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	30	ท่อน	1,188.00	35,640.00			35,640.00
15	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 1½	6	ท่อน	844.00	5,064.00			5,064.00
16	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 1 ¼	35	ท่อน	383.00	13,405.00			13,405.00
17	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø ¾ นิ้ว	5	ท่อน	383.00	1,915.00			1,915.00
18	เหล็กฉากขนาด 0.50X0.50X6มม.	15	เมตร	694.00	10,410.00			10,410.00
19	เหล็ก 100X50X20X3.2	11	ท่อน	693.78	7,631.58			7,631.58
20	ท่อและอุปกรณ์ท่อประปาสังกะสี		ท่อน					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
21	ท่อเหล็กอบสังกะสีØ 2 นิ้ว	3	ท่อน	1,188.00	3,564.00			3,564.00
22	ประตุน้ำทองเหลือง 2"	1	ตัว	1,048.00	1,048.00			1,048.00
23	ท่อโค้ง 90° 2 นิ้ว	2	ตัว	70.00	140.00			140.00
24	ท่อโค้ง 45° 2 นิ้ว	2	ตัว	70.00	140.00			140.00
25	สายรัดท่อ 2 นิ้ว	6	ชุด	20.00	120.00			120.00
26	ยิบโธลท์ 2 นิ้ว	4	ชุด	520.00	2,080.00			2,080.00
27	ท่อจ่ายน้ำ				-			-
28	ท่อเหล็กอบสังกะสีØ 3 นิ้ว	3	ท่อน	1,850.00	5,550.00			5,550.00
29	ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	1	ตัว	2,300.00	2,300.00			2,300.00
30	ท่อโค้ง 90° 3 นิ้ว	2	ตัว	150.00	300.00			300.00
31	ท่อโค้ง 45° 3 นิ้ว	2	ตัว	150.00	300.00			300.00
32	สายรัดท่อ 3 นิ้ว	4	ชุด	550.00	2,200.00			2,200.00
33	ยิบโธลท์ 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	25.00	125.00			125.00
34	ท่อน้ำล้าง				-			-
35	ท่อเหล็กอบสังกะสีØ 2 นิ้ว	1	ท่อน	1,188.00	1,188.00			1,188.00
36	ประตุน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว	4	ตัว	1,048.00	4,192.00			4,192.00
37	ทอสสามทาง 2"X 2"X 2"	4	ตัว	170.00	680.00			680.00
38	น๊อบเปิด 2 นิ้ว	4	ตัว	65.00	260.00			260.00
39	ท่อน้ำล้น							
40	ยิบโธลท์ 2 นิ้ว	3.00	ท่อน	1,188.00	3,564.00			3,564.00
41	ท่อโค้ง 90° 2 นิ้ว	2	ตัว	70.00	140.00			140.00
42	ท่อโค้ง 45° 2 นิ้ว	4	ตัว	70.00	280.00			280.00
43	สายรัดท่อ 2 นิ้ว	5	ชุด	20.00	100.00			100.00
44	งานสี				-			-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
45	โซลิกนัม	23	ตร.ม.	265.00	6,095.00			6,095.00
46	อิพอกซี	25	ตร.ม.	265.00	6,625.00			6,625.00
47	เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ซีบิลขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า							-
48	ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมวงจรควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00
49	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 40 วัตต์พร้อมสายไฟฟ้า	1	ชุด	1,050.00	1,050.00			1,050.00
50	สายล่อฟ้าพร้อมท่อ	1	ชุด	2,928.00	2,928.00			2,928.00
51	ชุดเจาะบ่อบาดาล		บ่อ					-
52	ขยายท่อเมนที่ระบะบาท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 8.5							-
53	งานเบ็ดเตล็ด							
54	เทพื้นเกลียว	20	ม้วน	15.00	300.00			300.00
55	น็อตเกลียวปล่อย 3/8 "X 3"	10	ตัว	15.00	150.00			150.00
56	น็อตสกรู □3/4นิ้ว	16	ตัว	25.00	400.00			400.00
57	แผ่นเหล็กปิดหัวเสาหนา 6 มม	4	ชิ้น	560.00	2,240.00			2,240.00
58	แผ่นเหล็กหนา 9 มม.	16	ชิ้น	110.00	1,760.00			1,760.00
59	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลบ.ม.	4	ถัง	9,300.00	37,200.00			37,200.00
	รวมค่าวัสดุ							199,154.62
	ค่าแรง 10%							19,915.46
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							219,070.08
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน							

ลงชื่อ.....ผู้ปริมาณงาน

(นายเดชา จันทมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง